



Comune di Poggiomarino
Provincia di Napoli

pag. 1

SCHEDA TECNICA INTERVENTI

OGGETTO: Bando per l'affidamento della gestione dello Stadio Comunale

COMMITTENTE: Comune di Poggiomarino

Poggiomarino, 14/08/2013

IL TECNICO
Ing. Aniello ANNUNZIATA

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	A - Sabbia (Cat 1)							
1 01	Demolizione di manto superficiale, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Cat 1 - A - Sabbia Demolizione dell'attuale manto in terra battuta ormai consolidato (spessore medio considerato cm. 4 *(lung.=100+3+3)		106,00	58,750	0,040	249,10		
	SOMMANO mc					249,10		
2 02	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km Cat 1 - A - Sabbia (lung.=100+3+3)		106,00	58,750	0,040	249,10		
	SOMMANO mc					249,10		
3 N.P.a	Fornitura e posa in opera di sabbia di frantoio a granulometria finissima controllata, opportunamente vagliata, lavata e selezionata e sottoposta a preliminarmente all'approvazione della D.L., copreso ogni onere per il trasporto, lo scarico ed il costipamento su sottofondo già predisposto e pagato a parte mediante costipamento, e assistenza alla rullatura con rullo statico da 12/14 t. La superficie del terreno deve avere una pendenza non superiore allo 0.5% nella direzione degli assi. Detta superficie deve essere regolare e deve risultare priva di avvallamenti o dossi di entità superiore a cm 3 ed essere priva di discontinuità. Qualora fosse necessario installare in campo particolari manufatti (pozzetti per innaffiamento, prese elettriche, ecc.) deve essere garantita la planarità e la continuità del terreno stesso. Cat 1 - A - Sabbia Si considera uno spessore medio di 12,5 cm *(lung.=100+3+3)		106,00	58,750	0,100	622,75		
	SOMMANO mc					622,75		
	Parziale A - Sabbia (Cat 1) euro							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

