

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Lavori di riqualificazione del II Tratto di Via Fornillo.

COMMITTENTE: Comune di Poggiomarino

Data, 28/08/2019

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 N.P.1	Rimozione e rimessa in quota di chiusini stradali questo compreso la struttura alveolare, guarnizione in elastomero antirumore e antibasculamento, compreso la malta per allettare il telaio al pozzetto esistente, comprensivo di tutte le opere necessarie per dare i lavori finiti a regola d'arte.					25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	100,00	2'500,00
2 E.01.015.010 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
	Scavo per illuminazione		220,00	0,800	0,700	123,20		
	Per alloggio pozzetti di ispezione	21,00	0,70	0,700	0,900	9,26		
	SOMMANO mc					132,46	4,66	617,26
3 L.02.010.010 .c	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N07V-K , non propagante incendio, non propagante fiamma, per tensioni nominali 450/750 V ad una temperatura di esercizio max 70 ... designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per sistemi chiusi o incassati Unipolare Sezione 2,5 mm²							
		21,00	8,00			168,00		
	SOMMANO m					168,00	0,79	132,72
4 L.02.010.015 .b	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescol ...a marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x2,5 mm²							
						40,00		
	SOMMANO m					40,00	3,20	128,00
5 L.02.010.015 .e	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescol ... la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x10 mm²							
						120,00		
	SOMMANO m					120,00	6,91	829,20
6 L.02.010.015 .f	Cavo in corda rigida di rame rosso ricotto isolato in gomma EPR, FG7 OM1, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescol ... la marca, la provenienza di prodotto, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x25 mm²							
						60,00		
	SOMMANO m					60,00	13,83	829,80
	A R I P O R T A R E							5'036,98

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							5'036,98
7 L.02.040.060 .e	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm	21,00	3,00			63,00		
	SOMMANO m					63,00	5,26	331,38
8 L.02.040.060 .g	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 125 mm					220,00		
	SOMMANO m					220,00	10,10	2'222,00
9 L.02.040.060 .i	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 160 mm					21,00		
	SOMMANO m					21,00	16,16	339,36
10 L.05.010.010 .d	Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mm²					220,00		
	SOMMANO m					220,00	5,43	1'194,60
11 U.04.020.026 .a	"Pozzetto di raccordo e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a cm 15 e fondo non inferiore a cm 10, con impronte ... struzzo cementizio, il rinfiaccio e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo" Dimensioni 70x70x90 cm					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	150,81	3'167,01
12 U.04.020.040 .i	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero Chiusino 70x70 cm					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	28,31	594,51
13 L.05.020.010 .b	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2 m					21,00		
	SOMMANO cad					21,00	92,20	1'936,20
14	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di							
	A R I P O R T A R E							14'822,04

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							14'822,04
E.03.010.020 .a	consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C25/30 Classe di esposizione XC1-XC2							
	Plinti per pali illuminazione	21,00	0,60	0,600	0,700	5,29		
	SOMMANO mc					5,29	125,08	661,67
15 E.01.040.010 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito con mezzo meccanico e materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e ... ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi							
			220,00		0,700	154,00		
			5,29		0,700	3,70		
	SOMMANO mc					157,70	3,19	503,06
16 N.P.16	Palo del tipo conico di arredo della CML in acciaio zincato e verniciato. Altezza 8m con braccio arcuato SINGOLO da 1000mm in acciaio zincato e verniciato (lato strada) + Braccet ... ede) posto ad un'altezza di 5m. Lavorazioni standard per linea interrata. INCLUSO Portella verniciata e morsettiera.							
						21,00		
	SOMMANO cadauno					21,00	479,43	10'068,03
17 N.P.17	Armatura stradale del tipo. KAI SMALL X LED della CARIBONI/ FIVEP (come da scheda allegata) avente corpo in pressofusione di alluminio e vetro piano di chiusura. Ottica STRADALE. 525mA - 58,5 W- 8025 Lm in uscita - 4000°K. IP66 - Classe 2.							
						21,00		
	SOMMANO cadauno					21,00	425,00	8'925,00
18 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... to del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore							
			700,00	6,000	6,000	25'200,00		
	SOMMANO mq/cm					25'200,00	0,92	23'184,00
19 R.02.020.050 .c	Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello demolitore meccanico Non armato di spessore oltre 10 cm							
			13,00	10,000	0,350	45,50		
	SOMMANO mc					45,50	240,75	10'954,13
20 E.03.010.010 .c	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C20/25							
			13,00	10,000	0,150	19,50		
	SOMMANO mc					19,50	115,71	2'256,35
	A R I P O R T A R E							71'374,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							71'374,28
21 E.22.010.025 .c	Pavimentazione in lastre di pietra dura, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte; lastre quadrate o rettangolari di lato minore non inferiore a 35 ... ale inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Lastre in basalto		13,00	10,000		130,00		
	SOMMANO mq					130,00	106,29	13'817,70
22 E.01.050.015 .a	Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con autoc ... le ed esclusi gli oneri di scarica autorizzata Trasporto a scarica autorizzata controllata di materiali di risulta		252,00 45,50			252,00 45,50		
	SOMMANO mc					297,50	30,90	9'192,75
23 U.10.030.040 .c	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ... lizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 5 Km Grosse carpenterie in ferro composte da elementi non commerciali	10,00			80,000	800,00		
	SOMMANO kg					800,00	1,52	1'216,00
24 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale		200,00 100,00		0,150 0,100	30,00 10,00		
	SOMMANO mc					40,00	21,24	849,60
25 U.05.025.065 .a	"Rinforzo di pavimentazione stradale mediante posa, tra strato di fondazione e strato di base in conglomerato bituminoso, di geogriglia tessuta in poliestere ad alta tenacità con m ... udinale e trasversale), secondo norme DIN 53857, > 50 kN/m" Rinforzo mediante posa di geogriglia tessuta in poliestere					200,00		
	SOMMANO mq					200,00	10,90	2'180,00
26 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... gistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)		725,00	6,000	5,000	21'750,00		
	SOMMANO mq/cm					21'750,00	1,54	33'495,00
	A R I P O R T A R E							132'125,33

